



Реквизиты:

Юридический адрес: 199155 г. Санкт-Петербург
ул. Уральская д. 13, лит В

тел: +7 (812) 927 31 07

Почтовый адрес: 199155, г. Санкт-Петербург,
а/я 75 ОГРН 1037800026252 ИНН 7801189720

КПП 780101001

Прайс-лист

Подготовительные работы к благоустройству

на этом этапе проводятся основные земельные работы по перемещению существующего грунта. для неблагоустроенных участков после строительства дома часто встречается закопанный строительный мусор, непригодный грунт из-под фундамента, способен серьезно осложнить производство работ, его необходимо вывозить с участка на специальную свалку.

Подготовительный этап проводится с геодезическим контролем за ходом ведения работ, производится первичная разбивка участка с выносом в натуру проектных высотных отметок. Перед началом строительства ландшафта нужно убрать сухостойные и аварийные деревья, расчистить подлесок и провести корчевку пней. При сильной засоренности сорными растениями применяют гербициды.

№ п/п	Наименование предоставляемых услуг	ед.изм.	Стоим., руб.	Примечание
1. Подготовительные работы				
1.1	Сбор и вывоз строительного мусора в контейнерах 8, 10, 20, 27 м.3	м3	1200	В стоимость включено перемещение строительного мусора до контейнера на расстояние не более 150 м, немеханизованная погрузка (только не крупногабаритный мусор).
1.2	Рубка деревьев.	шт.	500-20000	Диаметр ствола от 8 см до 80 см. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно.
1.3	Рубка кустарников	шт.	50-500	Диаметр ствола менее 8 см. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно.
1.4	Корчевка и удаление пней	шт.	500-10000	Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно

2. Разбивка территории				
2.1	Выезд специалиста и вынос проекта в натуру:	100м2	1000	На основе разбивочного чертежа. Разбивка элементов планировки производится с помощью рулеток, бечевки, сигнальной ленты и колышков.
2.2	Геодезический контроль	смена	от 8000	Применяется для сложных инженерных и земляных работ для контроля за выполнением работ, необходимо располагать точными размерами и отметками конструктивных решений, составление технического отчета о балансе фактических земляных работ.
	до 20 соток	100 м ²	1250	
	21- 50 соток	100 м ²	1000	
	51-80 соток	100 м ²	850	
	81-100 соток	100 м ²	700	
	за каждые 100 м2	100 м ²	600	
3. Земляные работы				
3.1	Снятие, выемка и перемещение грунта на расстояние до 50 м.	м3	500	Земляные работы – это комплекс работ, включающий выемку, перемещение, укладку грунта. Последний процесс зачастую сопровождается выравниванием и уплотнением. Строительство дорожек, площадок и, тем более, водоемов начинается с выемки грунта. Для устройства газона в большинстве случаев требуется снятие существующего грунта и завоз новой плодородной земли.
3.2	Снятие, выемка и перемещение грунта на расстояние от 50 до 150 м.	м3	900	
3.3	Завоз, перемещение грунта на расстояние до 50 м.	м3	400	
3.4	Завоз, перемещение грунта на расстояние от 50 до 150 м.	м3	700	
3.5	Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли до 0,8 м.	м2	500	Искусственное создание рельефа или изменение рельефа. Архитектурно-художественное изменение рельефа, с помощью которого даже на абсолютно плоском участке можно создать интересный рельеф, отражающий замысел дизайнера.
3.6	Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли более 0,8 м. но не более 1,5 м.	м2	800	
3.7	Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли более 1,5 м.	м2	1000	